



Перечень инвестиционных проектов на период реализации «Инвестиционной программы развития ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» в части электроснабжения на 2018 - 2020 г.» и план его финансирования (с НДС).

№ №	Наименование объекта	Стадии реализации проекта	Проектная мощность/пропускная способность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Площадь строительств **	Остаточная стоимость строительства **	Планируемые затраты на текущий год	Объем финансирования****						
									План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	Итого
		С/П *	МВА	1 кв. 2018 г.	IV кв. 2020 г.	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
	ВСЕГО														
1	Техническое перевооружение и реконструкция	II		1 кв. 2018 г.	IV кв. 2020 г.										
1.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	II		1 кв. 2018 г.	IV кв. 2020 г.	76661,367980					28755,656	25156,586	22749,126	76661,368	
1.1.1	Реконструкция КРУН-10кВ секция-1 ПС "Промбала-1", с заменой масляных выключателей ВК-10 на вакуумные	II		1 кв. 2018 г.	IV кв. 2020 г.	76661,367980					28755,656	25156,586	22749,126	76661,368	
1.1.2	Проектирование и строительство двухфазной ВЛ-10 кВ от ПС "Городская-2" до ВЛ-10 кВ фидер 15 РП-1	II	0,849	1 кв. 2018 г.	IV кв. 2018 г.	15670,400000				0,849	15670,400			15670,400	
1.1.3	Проектирование и реконструкция ВЛ 10кВ фидер 19 ПС "Промбала-1", проходящей по селитровой (городской) зоне г. Волгоград с заменой голого провода АС – 70 на самонесущий изолированный провод СИП-3	II		1 кв. 2019 г.	IV кв. 2019 г.	15216,516540						15216,517		15216,517	
1.1.4	Проектирование и реконструкция ВЛ 10кВ фидер 7 ПС "ЮЗР", проходящей по селитровой (городской) зоне г. Волгоград с заменой голого провода АС – 70 на самонесущий изолированный провод СИП-3	II		1 кв. 2019 г.	IV кв. 2019 г.	2704,899840						2704,900		2704,900	
1.1.5	Проектирование и реконструкция ВЛ 10кВ фидер 15 РП-1, проходящей по селитровой (городской) зоне г. Волгоград с заменой голого провода АС – 70 на самонесущий изолированный провод СИП-3	II		1 кв. 2019 г.	IV кв. 2019 г.	7235,170000						7235,170		7235,170	
1.1.6	Проектирование и установка пунктов автоматического свопирования воздушных распределительных сетей 10 кВ столбового исполнения (Резервер)	II		1 кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	3917,600000									3917,600
1.1.7	Проектирование и реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 7 и фидер 10 ПС "Промбала-1"	II		1 кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	10634,301600								10634,302	10634,302
1.1.8	Проектирование и реконструкция КТПн № 53 фидер 15 РП-1 с увеличением мощности силового трансформатора до 1000 кВА	II	0,600	1 кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	2113,380000								2113,380	2113,380
1.1.9	Проектирование и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТПн № 12, № 171 проходящей по кварталу В-25 города Волгоград	II		1 кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	3097,264000								3097,264	3097,264
1.1.10	Проектирование и реконструкция КТПн № 12 фидер 29 ПС "Промбала-1" с увеличением мощности силового трансформатора до 650 кВА	II	0,380	1 кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	1674,420000								1674,420	1674,420
1.1.11	Проектирование и реконструкция КТПн № 171 фидер 29 ПС "Промбала-1" с увеличением мощности силового трансформатора до 400 кВА	II	0,240	1 кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	1312,160000								1312,160	1312,160

* С - строительство, П - проектирование.
 ** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС и налогом на прибыль).
 *** Для сетевых организаций, осуществляющих на метод тарифного регулирования РАО, тарифы планирования может быть больше.
 **** В прогнозных ценах соответствующего года.
 Приложение: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Заместитель генерального директора - главный инженер ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ"

А. О. Дзагоев